

## Meer- en minderwerk keuzelijst

Projectnummer	:	779
Projectomschrijving	:	6 woningen Lomm
Woningtype	:	A/B
Aannemer	:	Vlassak Aannemingsmaatschappij BV
Adres	:	't Inne 14
Postcode en plaats	:	6021 DA Budel
Telefoonnummer	:	0495 – 49 12 29
Datum	:	5 november 2020

De vermelde prijzen zijn per stuk, inclusief B.T.W. en prijsvast 2021.  
Wijzigingen voorbehouden.

Code	Omschrijving	Prijs/Eh	Aantal
01K	<b>Keuken</b> Naast de kosten van de aanschaf van de keuken dient u rekening te houden met een post voor het aanpassen en of meerwerk van het leidingwerk indien u van de standaard keukenindeling afwijkt. We gaan er van uit dat de keuken wordt uitgevoerd met een recirculatie afzuigkap.	Op aanvraag	.....
02S	<b>Sanitair</b> Het standaard sanitair is te bezichtigen in de sanitair showroom (u wordt voor een afspraak door de showroom uitgenodigd). Eventuele wijzigingen betreffende fabricaat en/of type sanitair, de indeling van de badkamer en dergelijke kunnen daar worden aangegeven.	Op aanvraag	.....
03T	<b>Tegelwerk</b> Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom van de tegelzetter (u wordt voor een afspraak door de showroom uitgenodigd). Eventuele wijzigingen betreffende type tegel, verband en dergelijke kunnen daar worden aangegeven. Wij adviseren om de tegelkeuze te maken nadat het sanitair definitief is.	Op aanvraag	.....
A01	<b>Uitbouw 1,20 meter aan achterzijde woning</b> De achtergevel van de hoofdbouw wordt 1,20m. naar achteren verplaatst. Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie (conform EPC berekening behorende bij uw woning). De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De vloerverwarming wordt uitgebreid.</li> <li>- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw.</li> <li>- 1x extra plafondlichtpunt.</li> </ul> Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten en eventuele legeskosten van de Gemeente.	12.500,00	.....

\* De hoof constructeur en de constructeur van de vloerenleverancier

*bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.*

*Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie.*

*Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar zijn.*

*De positie van de stalen balk is middels twee gestippelde lijnen zichtbaar gemaakt op uw koperstekening.*

**\*\* DEZE OPTIE DIENT IN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST OPGENOMEN TE WORDEN \*\***

A02	<p><b>Uitbouw 2,40 meter aan achterzijde woning</b></p> <p>De achtergevel van de hoofdbouw wordt 2,40m. naar achteren verplaatst.</p> <p>Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie (conform EPC berekening behorende bij uw woning). De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De vloerverwarming wordt uitgebreid.</li> <li>- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw.</li> <li>- 1x extra plafondlichtpunt.</li> </ul> <p>Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.</p> <p>Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten en eventuele legeskosten van de Gemeente.</p>	19.800,00 .....
	<p><i>* De hoof constructeur en de constructeur van de vloerenleverancier bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.</i></p> <p><i>Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie.</i></p> <p><i>Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar zijn.</i></p> <p><i>De positie van de stalen balk is middels twee gestippelde lijnen zichtbaar gemaakt op uw koperstekening.</i></p>	
	<p><b>** DEZE OPTIE DIENT IN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST OPGENOMEN TE WORDEN **</b></p>	
A04	<p><b>Korting omdat buurperceel ook uitbouw kiest</b></p> <p>Korting omdat bij de woning op het aangrenzende perceel ook een geschakelde uitbouw van 1,20*/240* wordt gerealiseerd. Korting € -/- 300,- indien geschakelde uitbouw buurperceel van 1,20 meter.</p>	Op aanvraag .....

	Korting € -/- 600,- indien eigen uitbouw en geschakelde uitbouw buurperceel van 2,40 meter.	
A05	<p><b>Dakkapel voorzien van 2 raamvleugels</b></p> <p>Leveren en aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de voorzijde van de woning voorzien van 2 stuks draai-kiep ramen. Plaats van de dakkapel op het dak is afhankelijk van de gordingen/sporen in de kap en de pannenmaat.</p> <p>Het hardhouten kozijn van de dakkapel wordt voorzien van HR++ beglazing. Houten kozijnen zijn aan binnen- en buitenzijde geschilderd conform techn. omschrijving.</p> <p>De zijwangen en het dak worden geïsoleerd uitgevoerd. Dakkapel bekleding wordt uitgevoerd c.q. samengesteld conform detaillering architect.</p> <p>Het dak wordt waterdicht afgewerkt en voorzien van een aluminium daktrim en een stadsuitloop welke afwatert op het pannendak. De afwatering aan de zijden verloopt via een verholten goot onder de pannen, aan de voorzijde van de dakkapel komt een loodslabbe op de pannen te liggen.</p> <p>* In deze optie zijn nog geen kosten voor een vergunningsaanvraag opgenomen. Legeskosten zijn wel verrekend.</p> <p>** Een dakkapel in het dakvlak aan de achterzijde is niet mogelijk i.v.m. ligging zonnepanelen.</p>	8.760,00 .....
A06	<p><b>Wijzigen indeling 1e verdieping</b></p> <p>Wijzigen van de indeling op de 1e verdieping conform verkooptekening. De badkamer verhuist naar de voorzijde van de woning. De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie.</p>	1.260,00 .....
A08	<p><b>Leveren en aanbrengen binnenwanden zolder</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van binnenwanden op zolder. Zo ontstaan er 3 ruimtes en een portaal. De 3 ruimtes zijn voorzien van een lichtpunt met schakelaar en t.o.v. de standaard zolder extra dubbel wandcontactdoos. In het portaal wordt een lichtpunt en een enkel wcd geplaatst.</p> <p>De wanden worden behangklaar afgewerkt. Er is standaard geen verwarming, dakraam of dakkapel opgenomen.</p>	7.410,00 .....
A09	<p><b>Leveren en aanbrengen aangebouwde buitenberging halfsteens</b></p> <p>Leveren en aanbrengen van een aangebouwde buitenberging halfsteens.</p> <p>De buitenberging wordt uitgevoerd in halfsteensmetselwerk. Vloer en dak zijn niet geïsoleerd. Houten balklaag en melamine spaanplaat dakbeschoot blijven in het zicht. Schakelmateriaal is opbouw. De garage wordt voorzien van een stalen kantelpoort.</p> <p>Let op: de standaard houten buitenberging komt compleet te vervallen.</p>	18.500,00 .....
A10	<p><b>Leveren en aanbrengen aangebouwde buitenberging met spouw</b></p> <p>Leveren en aanbrengen van een aangebouwde buitenberging met spouwmuur en isolatie.</p> <p>Deze optie is inclusief aanpassing grondwerk, fundering, metselwerk, vloer, dak- en wandisolatie Rc-waarde van 4,5 m<sup>2</sup>K/W, houten dakconstructie en dakbedekking. Houten balklaag en melamine spaanplaat dakbeschoot blijven in het zicht. Schakelmateriaal is opbouw. De garage wordt voorzien van een elektrisch bedienbare sectionaalpoort inclusief 1 handzender.</p> <p>Let op: de standaard houten buitenberging komt compleet te vervallen.</p>	25.000,00 .....
B01	<p><b>Dak van buitenberging isoleren</b></p> <p>Dak van de buitenberging isoleren met een Rc-waarde van 3,0 m<sup>2</sup>K/W. (standaard buitenberging 3x6 meter).</p>	980,00 .....

B02	<b>Vloer van buitenberging isoleren</b> Vloer van de buitenberging isoleren met een Rc-waarde van 4,5 m <sup>2</sup> K/W. (standaard garage 3x6 meter).	510,00 .....
B04	<b>Schuifpui i.p.v. standaard kozijn</b> Leveren en aanbrengen van een hardhouten hefschuifpui in plaats van het standaard vaste kozijn in de achtergevel van de woonkamer. Breedte is gelijk aan standaard raamkozijn. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.  <i>Van binnenuit gezien:          Opening zit aan de zijde van de achterdeur en schuift richting de buitengevel;</i>	2.610,00 .....
B05	<b>Schuifpui i.p.v. standaard kozijn en loopdeur</b> Leveren en aanbrengen van een hardhouten hefschuifpui in plaats van het standaard vaste kozijn en loopdeur in de achtergevel van de woonkamer. Deze optie is inclusief aanpassen elektra. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.  <i>Van binnenuit gezien:          Opening zit aan de zijde van de keuken;</i>	3.060,00 .....
B08	<b>Tuindeuren i.p.v. standaard kozijn</b> Leveren en aanbrengen van twee openslaande tuindeuren. Uitvoering volgens optietekening. Het standaard kozijn in de achtergevel komt te vervallen. Tuindeuren hebben een borstwering van ca. 25,5 cm. Deuren worden uitgevoerd met een gelijksluitende cilinder en espagnolet sluiting.  <i>Van binnenuit gezien:          - loopdeur aan de zijde van de keuken.</i>	2.960,00 .....
B09	<b>Tuindeuren i.p.v. standaard kozijn en loopdeur</b> Leveren en aanbrengen van twee openslaande tuindeuren. Het kozijn wordt voorzien van zijlicht(en). Het zijlicht loopt tot de vloer. Uitvoering volgens optietekening. Het standaard kozijn(en) in de achtergevel komt te vervallen. Tuindeuren hebben een borstwering van ca. 25,5 cm. Deuren worden uitgevoerd met een gelijksluitende cilinder en espagnolet sluiting. Uitvoering en positie loopdeur volgens optietekening.  <i>Van binnenuit gezien:          - loopdeur aan de zijde van de keuken.</i>	3.320,00 .....
B100	<b>Houten garagedeuren</b> Leveren en aanbrengen van 2 vlakke houten garagedeuren, inclusief schilderwerk en bijbehorend hang- en sluitwerk. Meerprijs t.o.v. stalen kantelpoort.	2.650,00 .....
B101	<b>Rainwinner t.p.v. erfafscheiding</b> Leveren en aanbrengen van een Rainwinner afm. 0,90x1,80m nabij een regenafvoer van de woning. Dit is een 'regenwaterschutting' voor de opvang van regenwater zodat deze later gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de tuin.	1.930,00 .....
B102	<b>Infiltratiepaal</b> Leveren en aanbrengen van een infiltratiepaal Ø315 tot een maximale diepte van 5,00m. Deze wordt voorzien van een gietijzeren putafdekking en aangesloten op de regenafvoer. Dit is aan aanvullende infiltratievoorziening voor het regenwater.	2.910,00 .....

B103	<b>Regenton op HWA</b> Het leveren van een zwart regenton met een inhoud van 320 liter. Deze wordt op (tijdelijke) tegels nabij een regenafvoer geplaatst en hierop aangesloten.	610,00 .....
B104	<b>Groene erfafscheiding</b> Het leveren en aanbrengen van een enkele groene beukenhaag hoog circa 1,80m. Deze wordt aangebracht tussen eind oktober en eind april. <i>*Het bewateren en onderhouden valt onder verantwoordelijkheid van de koper. We kunnen op dit onderdeel daarom geen garantie verstrekken.</i>	39,00 .....
B105	<b>Tuinarchitect</b> Het maken van een ontwerp van de tuin aan de achterzijde door een tuinarchitect. Na in inventaristatie van uw wensen zal er een ontwerp van de tuin worden gemaakt. Maatvoeringen, werkplannen, aantallen, e.d. zijn niet opgenomen.	1.020,00 .....
B106	<b>Mos sedumdak prefab buitenberging</b> Het leveren en maken van een mos sedumdak op het dak van de prefab berging. Bij gecombineerde berging alleen uit te voeren in combinatie met de burens. Prijs is per berging. <i>* Op dit onderdeel wordt alleen garantie gegeven indien er een onderhoudscontract wordt afgesloten bij de leverancier.</i>	1.060,00 .....
B107	<b>Mos sedumdak aanbouw 1,20m</b> Het leveren en aanbrengen van een mos sedumdak op het dak van een aanbouw van 1,20 m. Bij een gecombineerde uitbouw alleen uit te voeren in combinatie met de burens. Prijs is per aanbouw. <i>* Op dit onderdeel wordt alleen garantie gegeven indien er een onderhoudscontract wordt afgesloten bij de leverancier.</i>	1.210,00 .....
B108	<b>Mos sedumdak aanbouw 2,40m</b> Het leveren en aanbrengen van een mos sedumdak op het dak van een aanbouw van 2,40 m. Bij een gecombineerde uitbouw alleen uit te voeren in combinatie met de burens. Prijs is per aanbouw. <i>* Op dit onderdeel wordt alleen garantie gegeven indien er een onderhoudscontract wordt afgesloten bij de leverancier.</i>	2.030,00 .....
B11	<b>Deur + hardhouten kozijn vanuit woning naar buitenberging</b> Het leveren en aanbrengen van een stompe deur afgehangen in een hardhouten kozijn tussen de woning en de buitenberging. In deze deur wordt een meerpuntsluiting gemonteerd met een gelijksluitende cilinder als elders in de woning. Het kozijn wordt zonder glas boven de deur uitgevoerd. Kozijn en deur worden afgelakt opgeleverd. Positie volgens optietekening.	1.640,00 .....
B15	<b>Wasmachine + wasdroger aansluiting verplaatsen</b> De wasmachine en wasdroger aansluiting verplaatsen naar een andere positie, ruimte binnen de woning. Verplaatst worden 2x wandcontactdoos, koudwater aansluiting en riolering. <i>**Let op: bij mogelijke verplaatsing naar de buitenberging dient u de buitenberging te isoleren tegen bevriezingsgevaar van de waterleiding**</i> Let op: afzuiging wordt niet verplaatst.	465,00 .....
B24	<b>Sectionaalpoort ipv stalen kantelpoort</b> De standaard stalen kantelpoort vervangen door een geïsoleerde sectionaalpoort, horizontaal geprofileerd (smalprofilering) met Stucco-dessin, handbedienbaar. Alléén van binnenuit te openen en te vergrendelen.	1.320,00 .....
B26	<b>Elektrische motor + afstandbediening t.b.v. sectionaalpoort</b> Elektrische motor met 1 wandbediening en 1 handzender t.b.v. sectionaalpoort. Inclusief extra opbouw wandcontactdoos t.b.v. de	810,00 .....

	motor. Indien u extra handzenders wenst kunt u deze bestellen middels optie B27.	
B27	<b>Leveren extra handzender elektrische sectionaalpoort</b> Het leveren van een extra handzender t.b.v. de elektrisch bedienbare sectionaalpoort, exclusief het instellen hiervan. Alleen mogelijk in combinatie met optie B26. Prijs per stuk.	80,00 .....
B30	<b>Dakraam (tuimelverster) afm. 114 x 118 cm.</b> Het leveren en aanbrengen van een dakraam (type tuimelvenster) ca. 114 x 118 cm. Plaats van het raam in het dak is afhankelijk van de gordingen/sporen in de kap en de pannenmaat. De binnenzijde wordt afgetimmerd doch niet geschilderd. U dient zelf, indien gewenst, na oplevering de schroef- of tacker-gaatjes te plamuren en de betimmering te gronden en af te lakken.  Dakraam alleen mogelijk aan de voorzijde van de woning, in verband met zonnepanelen, buitenunit warmtepomp.	1.560,00 .....
B35	<b>Uitvoering dichte trap van de 1e naar de 2e verdieping</b> De standaard open trap uitvoeren als een dichte trap.	460,00 .....
B44	<b>Wijzigen draairichting van een deur</b> De draairichting van een deur wijzigen, inclusief het draaien/spiegelen van het kozijn (geldt alléén voor binnendeurkozijnen). Excl. het evt. verplaatsen van elektrapunten (bijv. lichtsakelaar).	50,00 .....
B50	<b>Dichtzetten V-naden op de begane grond</b> Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de begane grond. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, het wisselen van de naad of kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse van de naad.	285,00 .....
B51	<b>Dichtzetten V-naden op de 1e verdieping</b> Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de eerste verdieping. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, het wisselen van de naad of kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse van de naad.	285,00 .....
B56	<b>Spuitwerk laten vervallen compleet</b> Het compleet laten vervallen van het spuitwerk in de gehele woning. <i>Let op: de plafonds blijven onafgewerkt. Reparatieplekken blijven in het zicht.</i>	-380,00 .....
D01	<b>Binnendeuren conform offerte Svedex d.d.</b> Leveren en aanbrengen van binnendeuren conform offerte Svedex d.d.	.....
E101	<b>Extra plafondlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar.	230,00 .....
E102	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.	155,00 .....
E103	<b>Lichtpuntaansluiting uitgevoerd als buiseind</b> Lichtpuntaansluiting in plafond of wand uitgevoerd als buiseind (5/8") vanuit een bestaande centraaldoos. Schakelbaar op schakelaar centraaldoos.	125,00 .....
E104	<b>Extra wandlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) met schakelaar.	210,00 .....



E105	<b>Voorziening inbouwspot Ø75 mm</b> Leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. een inbouwspot in het betonnen plafond met een inbouwmaat van Ø75 mm. Exclusief leveren van de spot.  <i>Koper dient aan te geven op welke bestaande schakelaar of middels een nieuwe schakelaar (optie E201) de spot(s) geschakeld moet(en) worden.</i>	175,00 .....
E106	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.	135,00 .....
E107	<b>Extra buitenlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar.	235,00 .....
E108	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.	140,00 .....
E109	<b>Aansluitpunt met vaste spanning t.b.v. sensorlamp</b> Leveren en aanbrengen van een aansluitpunt met vaste spanning t.b.v. sensorlamp. voeding vanuit centraaldoos.	120,00 .....
E201	<b>Extra enkelpolige schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar.	130,00 .....
E202	<b>Enkelpolig naar wisselschakelaar</b> Een enkelpolige schakelaar uitbreiden naar 2 wisselschakelaars	135,00 .....
E203	<b>Twee wisselschakelaars</b> Leveren en aanbrengen van twee wisselschakelaars ten behoeve van extra plafond of wandlichtpunt. <i>Alleen in combinatie met meerwerkoptie "extra plafondlichtpunt" of "extra wandlichtpunt".</i>	245,00 .....
E204	<b>Twee wisselschakelaars naar kruisschakelaar</b> Twee wisselschakelaars uitbreiden met een kruisschakelaar.	165,00 .....
E205	<b>Serieschakelaar splitsen naar enkelpolige</b> Serie schakelaar splitsen naar 2 enkelpolige schakelaars	65,00 .....
E206	<b>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsschakelaar</b> Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsschakelaar	270,00 .....
E212	<b>Schakelaar vervangen door dimmer voor LED lamp</b> Bestaande enkelpolige schakelaar vervangen door een dimmer voor LED lichtbron.	180,00 .....
E301	<b>WCD met RA enkel</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel.	165,00 .....
E302	<b>WCD met RA dubbel</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde dubbel.	180,00 .....
E303	<b>WCD met RA in comb. met best. schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde in combinatie met een bestaande schakelaar of wandcontactdoos.	85,00 .....
E307	<b>WCD met RA dubbel spatwaterdicht</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met randaarde dubbel spatwaterdicht buiten.	230,00 .....
E308	<b>Perilex wandcontactdoos 2x230V voor kookplaat</b> Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos perilex, 2x230V voor een inductie kookplaat (< 7200 W), gebruikmakend van de bestaande loze leiding incl. een extra kookgroep in de meterkast (2x230V - 16A).	375,00 .....

E309	<b>Perilex wandcontactdoos 400V voor kookplaat</b> Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos perilex, 3 fasen (1x400V) voor inductie kookplaat (> 7200 W), gebruikmakend van de bestaande loze leiding. De meterkast wordt uitgevoerd in 3 fasen (3x25 Amp.) en 3 fasen wordt aangevraagd bij de netwerkbeheerder.	480,00 .....
E310	<b>WCD met RA enkel op aparte groep</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, inclusief buisleiding.	365,00 .....
E311	<b>WCD met RA enkel op aparte groep in best. buis</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, gebruikmakend van een bestaande loze leiding.	270,00 .....
E312	<b>WCD wasemkap d.m.v. contrastekker</b> De bestaande wandcontactdoos t.b.v. de wasemkap afmonteren door middel van een contrastekker (kookeiland).	70,00 .....
E313	<b>WCD met RA dubbel i.p.v. enkel</b> Bestaand enkel wandcontactdoos met randaarde uitvoeren als een dubbel wandcontactdoos met randaarde.	65,00 .....
E401	<b>Loze leiding begane grond of 1e verdieping</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de begane grond of 1e verdieping. Loze leiding eindigt in een inbouwdoos en wordt afgewerkt met een ronde afdekplaat (niet afgemonteerd).	125,00 .....
E402	<b>Loze leiding naar zolder 2e verdieping</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de zolder.	165,00 .....
E403	<b>Loze leiding 3/4" naar buiten incl. schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4" vanaf inbouwdoos voor tuinverlichting. eindigend onder maaiveld inclusief extra schakelaar vanaf een algemene groep. <i>Indien op een bepaalde hoogte uit de gevel gewenst is dit als opmerking te vermelden.</i>	205,00 .....
E404	<b>Loze leiding 3/4" naar buiten vanuit meterkast</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4" voor buitenelektra vanaf de meterkast tot een punt buiten de gevel, standaard onder het maaiveld. <i>Indien de loze leiding op een bepaalde hoogte uit de gevel gewenst is dit als opmerking te vermelden.</i>	150,00 .....
E405	<b>Loze leiding rolluik/ screen incl. schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. een rolluik of screen (buiten), inclusief schakelaar (binnen). Schakelaar naast het raam te plaatsen.	295,00 .....
E601	<b>Verplaatsen installatie onderdeel</b> Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel in de wand op dezelfde bouwlaag. <i>Verplaatsen plafondlichtpunt (centraaldoos) d.m.v. optie E603.</i>	55,00 .....
E603	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b> Het verplaatsen van een plafondlichtpunt Prijs geldt als deze optie voor start bouw bekend is. <i>NB. een standaard plafondlichtpunt kan niet komen vervallen</i>	115,00 .....
E701	<b>Meterkast 3-fasen 400V excl. keuken</b> De meterkast uitvoeren in 3-fasen (400V, 3x25A). Deze meerwerkoptie is <u>niet</u> in combinatie met een perilex in de keuken. Tevens wordt een 3 fasen aansluiting aangevraagd bij de netwerkbeheerder.	290,00 .....



E702	<b>Extra aardlekschakelaar</b> Extra aardlekschakelaar bij het overschrijden van 8 groepen. Bij de 9e groep moet er een extra aardlekschakelaar geplaatst worden in de meterkast. (Deze prijs is exclusief extra groepen)	295,00 .....
E705	<b>WCD dubbel in meterkast (opbouw)</b> Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos met randaarde dubbel in de meterkast opbouw.	150,00 .....
E802	<b>Telefoon bedraden als RJ11 wandcontactdoos</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en afmonteren met een RJ11 wandcontactdoos.	135,00 .....
E803	<b>Loze leiding bedraden als RJ45 (UTP/ CAT6)</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding bedraden en afmonteren met een RJ45 wandcontactdoos.	135,00 .....
E804	<b>Loze leiding bedraden t.b.v. CAI (COAX)</b> Het bedraden en afmonteren van de bestaande loze leiding t.b.v. de CAI.	135,00 .....
L01	<b>Schroputje onder het buitentappunt</b> Leveren en aanbrengen van een schroputje onder het buitentappunt in de achtergevel.	410,00 .....
L02	<b>Buitenkraan op buitengevel</b> Leveren en aanbrengen van een buitenkraan (koudwater) op de buitengevel, uitvoering incl. stop/aftapkraan.	455,00 .....
L03	<b>Uitstortgootsteen met koud- en warmwater kraan</b> Leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen met koud- en warmwater in de garage/berging geplaatst. Bij een warmtapwateraansluiting in de garage/berging kunnen wij niet voldoen aan de wachttijden zoals voorgeschreven in de VEWIN-werkbladen, dit in verband met de afstand tot het warmwatertoestel. <b>**Let op: u dient de garage/berging te isoleren tegen bevroeringsgevaar van de waterleiding**</b>	810,00 .....